

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนเทศบาลซอย 11 หมู่ที่ 2 ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 80 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังความกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยเทศบาล 11 หมู่ที่ 2 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลอุทัย

กำหนดราคากลางวันที่ 4 มี.ค. 2563 ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ ๖๙/๒๕๖๓

ลงวันที่ 4 มี.ค. 2563

| ลำดับ | รายการ   | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง   |
|-------|--|-------|--------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|
| 1     | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง                              |       |        |              |            |        |                   |            |
|       | 1.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดกลาง)                    | ตร.ม. | 336.00 | 1.69         | 567.84     | 1.3624 | 2.30              | 773.63     |
|       | 1.2 งานรื้อผิวถนนคอนกรีตเดิม                         | ลบ.ม. | 54.00  | 310.00       | 16,740.00  | 1.3624 | 422.34            | 22,806.58  |
|       | 1.3 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น                         | ลบ.ม. | 288.00 | 150.83       | 43,439.04  | 1.3624 | 205.49            | 59,181.35  |
|       | 1.4 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 20 ซม.         | ลบ.ม. | 72.00  | 469.83       | 33,827.76  | 1.3624 | 640.10            | 46,086.94  |
| 2     | งานผิวทาง  |       |        |              |            |        |                   |            |
|       | 2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.            | ตร.ม. | 240.00 | 345.11       | 82,826.40  | 1.3624 | 470.18            | 112,842.69 |
|       | 2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)      | ม.    | 8.00   | 178.95       | 1,431.60   | 1.3624 | 243.80            | 1,950.41   |
|       | 2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)      | ม.    | 48.00  | 87.36        | 4,193.28   | 1.3624 | 119.02            | 5,712.92   |
| 3     | งานไหล่ทาง   |       |        |              |            |        |                   |            |
|       | 3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง                   | ลบ.ม. | 89.00  | 392.17       | 34,903.13  | 1.3624 | 534.29            | 47,552.02  |
| 4     | งานทางเชื่อมคอนกรีต                                  | ตร.ม. | 12.00  | 345.11       | 4,141.32   | 1.3624 | 470.18            | 5,642.13   |
| 5     | งานไฟฟ้าแสงสว่างขนาด 100 วัตต์ LED เส้าสูง 6.00 เมตร | ต้น   | 5.00   | 23,500.00    | 117,500.00 | 1.3624 | 32,016.40         | 160,082.00 |

รวมค่าก่อสร้าง

462,630.67

คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน

(สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

460,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

339,570.37

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

ลงชื่อ

  
ประธานกรรมการ  
(นายอิสสระ หิรัญพลกุล)


หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

  
กรรมการ  
(นายอภิชัย เกิดแก้ว)  
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ

  
กรรมการ  
(นายธนกิจ สุขสันติติก)